ŽENKLAVA "FOJTŮV KOPEC"

OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍHO POZEMKU parc.č.1678/1-50m

NAVRHOVANÁ ZÁCHYTNÁ PŘÍKOPA

Větev A · Větev B · Větev C · Větev D · Větev E

SBĚRAČ 1 - DN 250 PP-UR II - dl. 304m

SBĚRAČ 2 - DN 250 PP-UR II - dl. 229m

SBĚRAČ 2-1- DN 250 PP-UR II - 37,0 m

SBĚRAČ 2 - DN 250 PP-UR II - dl. 143m

SBĚRAČ 2 - DN 400 PP-UR II - dl.72,5 m

SBĚRAČ 2 - DN 300 PP-UR II - dl. 71m

SBĚRAČ 2-2 - DN 250 PP-UR II - dl. 120,5m

SBĚRAČ 3 - DN 250 PP-UR II - dl. 194,5 m

SBĚRAČ 2-2 - DN 300 PP-UR II - dl. 125,5 m

VODOVODNÍ ŘAD 1 DN 80-PE 100 RC dl. 661m

VODOVODNÍ ŘAD 1-1 DN 50-PE 100 RC dl. 16m

VODOVODNÍ ŘAD 2 DN 80-PE 100 RC-dl.150m

"ÚSEK A" STL dn 63x5,8 PE

STÁVAJÍCÍ ZÁCHYTNOU PŘÍKOPU-ZASYPAT

PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU CETIN dl. 50,0m

VODNÍ PLOCHA

ZELEŇ PARK

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA-100m

KOMUNIKACE - III/480

PROPOJ. VODOVOD. ŘADŮ DN 80-PE 100 RC, dl. 43,5 m

HDPE CHRÁNIČKA DN150, dl.39,5 m řízený protlak

listnatý strom-náletová zeleň bude odstraněn

POZNÁMKA :

Před začátkem stavby je investor povinnen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna.
Křižující vedení musí být v výše řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození.
Při provádění zásypu výhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečného sedání zásypu.
Při křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy, (sbírka zákonů 458/2000 a 158/2009).
HLOUBKA ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ.SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SONDÁŽÍ, POPŘ. PŘI REALIZACI STAVBY, PO ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJISTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.

OCHRANNÁ PÁSMA JSOU STANOVENA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.

Prostory s vnějšími vlivy pro prostředí venkovní
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
– ODPOJENÍM OD ZDROJE
– UZEMNĚNÍM, POLOHOU
– PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC ~50Hz, 400V / TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+PE+N AC ~50Hz, 400V / TN-S

TENTO DOKLAD JE VEDLEJŠÍ SOUČÁSTÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
MÚ ŠTRAMBERK
ze dne: 11.05.2021 č.j. MEST/14356/2021

KOORDINAČNÍ SITUACE

HIP PROJEKTANT	Ing. Tomáš Brückner	Ing. Tomáš Brückner sl. Štěrbínkova 1163 742 21 Kopřivnice ČKAIT 1103051 mobil: 777 210 731 tomas@bruckner-projekt.cz	VÝTISK ČÍSLO
OBJEDNATEL	Link City Development s.r.o., IČ 27774023, Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ženklava, parcel.č. st.26/3, st.26/7, st.26/8, st.26/9, st.26/10, st.26/11, st.26/14, 117/1, 1670/2, 1673/2, 1674/2, 1674/3, 2120/1, 2120/6, 2120/40, 2120/41, 2120/42, 2120/43, 2126/17, 2126/35, 2127/5, 2127/6, 2127/42, 2133/8, 2176, 2196		
STAVBA	"Ženklava, Fojtův kopec – inženýrské sítě, zástavba lokality RD, úprava klidové zóny"	Projektová dokumentace DÚR	
ČÁST	Inženýrské sítě (IO 01-vodovod, IO 02- splašková kanalizace, IO 03- dešťová kanalizace , IO 04- plynovod, IO 05- veřejné osvětlení) a IO 06- zpevněné plochy- dopravní řešení	OBJ.ZAKÁZKY 01/2016	
		MĚŘÍTKO 1:500	DATUM PROJEKCE/2016
VÝKRES	KOORDINAČNÍ SITUACE	FORMÁT A1	ČÍSLO VÝKR. C3